

COMUNA BALUSENI

JUDETUL BOTOSANI

Nr. 2595 din 24.08.2020

Catre: Operatorii economici interesati de participarea la procedura

Referitor: Raspuns la solicitare de clarificare

**Intrebare 1:**

In cadrul listelor de cantitati, Formular F2 –Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pentru obiectul INSTALATII, se regaseste si categoria de lucrari “Paratrasnet eligibil”. Insa Formularul F3-Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari pentru “Paratrasnet eligibil” nu se regaseste in cadrul listelor de cantitati.

Va rugam sa clarificati acest aspect.

**Raspuns 1:**

Atasat se regasesc listele de cantitati “Paratrasnet eligibil” si “Paratrasnet neeligibil”.

Cu deosebita stima,  
Viceprimar cu atributii de Primar,  
DOROFTEI Gheorghe Claudiu



**LISTA**  
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 INSTALATII

Categorie: IE 3 PARATRASNET ELIGIBIL

[ron]

Pozitie	Cod	Resursa Corectii Denumire resursa Obsevatii Lista anexa	U.M.	Cantitate	Sp. mat. Sp. man Sp. uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr. ore/Um Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. mtilaj Val. transport Total A Greutate totala
2	EG01J1	82	bucata	2,0000			
		TIJA SIMPLA DE CAPTARE ,BARA ROTUNDA MASIVA OLZN, H=1.5M SECTIUNE MINIMA DE 50MMP-ASIM					
3	VC22A1	82	bucata	18,0000			
		PIESA TIP CLIPS OTEL INOX PTR CONDUCTOR PLAT,POZAT PE ACOPERIS SI PE COAMA					
4	VC22A1	82	bucata	8,0000			
		PIESA TIP ATAS PVC SAU CRAMPON CU DIBLU SAU CONSOL E MET.PTR SUST. COND.DE COB PERETE LA 10CM DE TERMOS-ASIM					
5	VC23A1	82	bucata	1,0000			
		PIESA CONFECTIONATA DIN OTEL GALVANIZAT PENTRU PR IDERE TIJA SIMPLA PE COAMA-ASIM					
6	VC23A1	82	bucata	2,0000			
		PIESA CONFECTIONATA DIN OTEL GALVANIZAT PTR PRINDERE SIMPLA IN POD-ASIM					
7	VC22A1	82	bucata	2,0000			
		PIESA TIP CON DE ETANSARE PCT DE TRECERE AL TIJEI SIMPLE DE CAPTARE DIN CAUCIUC PRIN STRANGERE IN JURUL EI-ASIM					
8	EG11C1	82	bucata	2,0000			
		PIESA PTR RACORD.COND.DE COBORARE LA DIVERSE PARTI METALICE ALE CONSTRUCTIEI-BRIDA DE JGHEAB					
9	YB01	82	%	15,0000			
		SPOR PENTRU LUCRU LA INALTIME-ASIM					
						Total materiale	
						Total manopera	
						Total utilaj	
						Total transport	
						Total A	

se vor consulta si precizarile din listele de cantitati

**LISTA**  
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 INSTALATII

Categorie: IE 3' PARATRASNET NEELIGIBIL

[ron]

Pozitie	Cod	Resursa	U.M.	Cantitate	Sp. mat.	Pret materiale	Val. materiale
		Corectii			Sp. man	Pret manopera	Val. manopera
		Denumire resursa			Sp. uti	Pret utilaj	Val. mtilaj
		Obsevatii				Pret transport	Val. transport
		Lista anexa				Nr. ore/Um	Total A
						Greutate/UM	Greutate totala
1	EG07B1	82	M	26,0000			
	COND.COBOR. PLATBAND OLZN 25X4MM,MONT.APARENT PE COAMA PE ACOPERIS SI PE PERETE-ASIM						
3	VC22A1	82	bucata	22,0000			
	PIESA TIP CLIPS OTEL INOX PTR CONDUCTOR PLAT,POZAT PE ACOPERIS SI PE COAMA						
5	VC23A1	82	bucata	1,0000			
	PIESA CONFECTIONATA DIN OTEL GALVANIZAT PENTRU PR IDERE TIJA SIMPLA PE COAMA-ASIM						
						Total materiale	
						Total manopera	
						Total utilaj	
						Total transport	
						Total A	

se vor consulta si precizarile din listele de cantitati